

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΪΟΥ 1986	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 479

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 29435/1125

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την υπ' αριθ. 71410/2935/11.10.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης γενικού πολεοδομικού σχεδίου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 691/Δ/85).

4. Το υπ' αρ. 125126/ΟΙΚ/21.8.1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Χαλκιδικής προς τους αρμόδιους φορείς.

5. Την υπ' αρ. 59/25.11.85 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ιερισσού.

6. Το υπ' αριθ. 3023/22.10.85 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας.

7. Το υπ' αρ. 5119/20.12.85 έγγραφο της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

8. Το υπ' αρ. 29565/20.11.85 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας Ν. Χαλκιδικής με τη συνημμένη σ' αυτό από 30.10.85 έκθεση της ευκαιριακής νομαρχιακής επιτροπής.

9. Το υπ' αριθ. 51140/25.10.85 έγγραφο της ΔΕΗ περιοχής Πολυγύρου.

10. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

11. Την υπ' αρ. 1/27.1.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11. σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Ιερισσού με προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος για την επόμενη πενταετία της τάξης των 3000 κατοίκων, με:

α) Την επέκταση του σχεδίου του οικισμού σε εκτάσεις αδόμητες και αραιοδομημένες περιμετρικά του οικισμού και την οργάνωση του συνόλου του οικισμού σε μια πολεοδομική ενότητα (γειτονιά) με μέση πυκνότητα 44 κατ/Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 1,00 όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.4- Π-1.5. σε κλίμακα 1:5.000.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.2.- Π.1.3.2. και Π-1.11. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

— Τη διατήρηση των κεντρικών λειτουργιών στη θέση του σημερινού κέντρου του οικισμού και την οργάνωση στη θέση αυτή εμπορικού και διοικητικού κέντρου καθώς και αρχαιολογικού μουσείου.

— Τη διατήρηση της σημερινής θέσης των χώρων εκπαίδευσης και τη χωροθέτηση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην περιοχή επέκτασης βορειοδυτικά του οικισμού.

— Τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στη θέση των γεωργικών αποθηκών μετά την απομάκρυνσή τους.

— Τη διατήρηση της σημερινής θέσης του χώρου γηπέδου του οικισμού και την επέκτασή του σε οργανωμένο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων.

— Την αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων του κέντρου του οικισμού για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής.

— Τη χωροθέτηση κέντρου Υγείας νοτιοδυτικά του οικισμού στο δρόμο για το Γομάτι.

— Τη δημιουργία χώρων πρασίνου αναψυχής και τουριστικών εγκαταστάσεων στην παραλιακή ζώνη του οικισμού.

— Τη μεταφορά του σημερινού νεκροταφείου.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας του οικισμού σε κατοίκους για την επόμενη πενταετία και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή, όπως φαίνονται στους πίνακες Α-11.2.1α και Α-11.6.

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.7 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

— Ζωνών κοινωνικού συντελεστή στις περιοχές επέκτασης.

— Ζωνών τουριστικής ανάπτυξης βορειοδυτικά του οικισμού και νοτιοανατολικά του οικισμού μετά το λόφο που βρίσκεται η αρχαία Άκανθος.

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία ζωνών αστικού και περιαστικού πρασίνου, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

— Την προστασία και ανάδειξη σε χώρο ιδιαίτερου ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του χώρου της αρχαίας Ακάνθου νοτιοανατολικά του οικισμού.

— Την προστασία του χερσαίου οικοσυστήματος στην παραθαλάσσια περιοχή στη θέση «Τρανό Λειβάδι».

— Την προστασία του ενάλιου πλούτου του κόλπου της Ιερισσού με την εφαρμογή αλιευτικού κώδικα.

— Την οργανωμένη φύτευση και διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων του οικισμού.

– Τη φύτευση με υψηλό πράσινο στις περιοχές επέκτασης γύρω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα σχολεία.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.1.2. Π-2.2.2. Π-2.3.2. Π-2.4.2. Π-2.6.2. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α) Οδικό δίκτυο.

– Κατασκευή παρακαμπτήριου οδικού άξονα, για την απαλλαγή του κέντρου του οικισμού από τη διερχόμενη κυκλοφορία προς Γομάτι.

– Δημιουργία οδικού δακτυλίου που περιβάλλει το κέντρο του οικισμού και λειτουργεί σαν συλλεκτήρια οδός.

– Οργανική σύνδεση των περιοχών επέκτασης με το υπάρχον δίκτυο του οικισμού.

– Δημιουργία συστήματος πεζοδρόμων που συνδέουν τις περιοχές κατοικίας με τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης την κεντρική περιοχή και την παραλία.

– Δημιουργία χώρων στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο στην παραλία και στις περιοχές επέκτασης καθώς και χώρου στάθμευσης στη δυτική είσοδο του οικισμού για τα φορτηγά, γεωργικά και χωματουργικά αυτοκίνητα του οικισμού.

β) Δίκτυο ύδρευσης.

– Κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του οικισμού με μεταφορά νερού από τη θέση Κάκαβος βορειοδυτικά του οικισμού.

γ) Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ακαθάρτων αντιπλημμυρική προστασία απορρίματα.

– Δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού με τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων το χείμαρο στα βορειοδυτικά του οικισμού.

– Επαύξηση με επιχωματώσεις της στάθμης εδάφους στην περιοχή βόρεια του οικισμού ώστε να εξασφαλιστεί φυσική απορροή των νερών προς τη θάλασσα και να αποφεύγονται οι πλημμύρες.

– Διατήρηση της σημερινής θέσης αποκομιδής απορριμάτων του οικισμού.

δ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

– Κάλυψη των αναγκών του οικισμού σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνίες από τις υπάρχουσες γραμμές.

– Δημιουργία ενός υποσταθμού στη βορειοδυτική πλευρά του οικισμού.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - πυροπροστασία του οικισμού από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς όπως φαίνονται στο χάρτη Π-3.1.2.-Π.3.2.-Π.3.3. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού για δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και στους γειτονικούς οικισμούς και στις δασικές εκτάσεις.

– Χρησιμοποίηση των ελεύθερων χώρων του οικισμού σαν χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών.

Ε. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, όπως φαίνονται στον πίνακα Π-4.1.1.

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω δέκα (10) χαρτών και τριών (3) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 29435/1125/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2. Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Επιτρέπεται η επισκευή υπαρχουσών κτισμάτων έστω και αν η χρήση τους αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Λ-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)

	Προγραμματικό μέγεθος 1990	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 19	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1990	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήρια (Ειρηνοδικείο, Πλημμελιοδικείο)	5100	0.10	510	500	Ø	1
Αστυνομικό τμήμα	2900	0.08	232	300	Ø	1
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας	2900	0.04	116	120	Ø	
Δημόσιες τράπεζες	2900	0.10	290	Ø	290	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	2900	0.10	290	300	Ø	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία						
Πάρκο	2900	7.00	20300	23000	Ø	
Πλατείες γειτονιάς						
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2900	0.50	1450	Ø	1450	1
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2900	0.70	2030	3200	Ø	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο - Λύκειο	450	25.00	11250	9000	2250	1
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	340	20.00	6800	7000	Ø	2
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός	5100	1.00	5100	500	4600	1
Παιδικοί/βρεφικοί σταθμοί	80	8.00	640	Ø	640	2
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2900	κέντρο Α	25000	7000	18000	1
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	2900	0.50	1450	Ø	1450	2
0. ΝΑΟΣ	2900	1.50	4350	3000	Ø	1
1. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	2900	1.00	2900	6000	Ø	1


ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1990

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (βάσει πρότ	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ κατοικίας ($μ^2$/κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+τεχ υποδ($μ^2$/κατ	Πυκνότητα Πολεοδ.Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ.Ενότ. (κατ.)	Απομείν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u'	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}10^4$	λ	$c=\varepsilon d\lambda$	$c'=c-p$
Πολεοδομική Ενότητα 1	2900	59.50	0.95	32.40	76.75	90.20	0.48	2.576	- 324
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οικισμού	2900	59.50	0.95	32.40	76.75	90.20	0.48	2576	-324

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις π... [illegible] (Πίν... 11.6)

Α-11.6.



Κ Ο Λ
Ιερισσος

Ε.Π.Α
82-84

Π Ο Σ Ι Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Υ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1990
Town plan limits 1987

Πυροσβεστικος σταθμος
Fire station

Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση
Water supply point for fire

Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων
Fire stations area limits

Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
Gathering spaces for population in case of earthquake

1. σχολείο

2. Πάρκο

Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης
First-aid installations

1. δεξαμενή νερού

2..

Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου απο τους χωρους συγκεντρωσης
Catchment area of gathering spaces


Πυροσβεστικοι σταθμοι
Fire stations

Χωροι περιθαλψης
Public health installations

Γ. 29435/86
έγκρισης μερικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ιερισσού
Ν. Χαλκιδικής.

17 Απριλίου 1986.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000
φ - 40°15'
λ - 00°15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1980

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΓΥΣ 1:5000



ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΝΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΛΑΧΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΧΑΡΤΗΣ Π - 3.1.2 - 3.2 - 3.3

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΜΑΙΟΣ 1984 - ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ



Ιερισσος
15 KV
15 KV
15 KV
Κ Ο Λ

Ε.Π.Α
82-84

Π-2.6.2 Γ.Π.Σ.

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1990
Town-plan boundaries 1967

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοι Δ Ε Η
Secondary stations of Δ Ε Η


Σταθμος μετασχηματισμου
Transformation station

Σταθμος ζευξεως
Merging station

ΠΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Γ. 29433/86
εγκρίνεται γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.

17 Απριλίου 1986
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000 φ- 40°15′ λ- 00°15′ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1980	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Γ.Υ.Σ. 1:5.000 4406.7 4406.8 4416.1 4416.2 18.000 15.000	ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΑΝΑΚΙΣ ΝΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.6.2	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ



Κ Ο Λ Ι
Ιερισσος
Ζ ο υ ρ φ α



ΥΠΟΜΝΗΣΗ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1990
Town-plan boundaries

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumbing levels

Βασικοι αγωγοι
Main conduits

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit, looped system

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit, open system

Με ελευθερη ροη
Free flow

Με καταθλιψη
Pumped supply

Αγωγος μη ποσιμου νερου
Conduit for non-potable water

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank

Επιγεια δεξαμενη
Surface storage


Υδατοπυργος
Elevated storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

ΤΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ


Γ.29433/86 εγκρίθηκε γενικού πολεοδομικού σχεδίου (της) τοποθεσίας Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.

17 Απριλίου 1986.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣ. ΓΡΥΛΛΗ.



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 φ- 40°15' λ- 00°15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1980	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΥΣ. 1:5000 4406.7 4406.8 18.000 15.000 4416.1 4416.2		ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΑΝΑΚΙΣ ΝΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.2.2	ΥΔΡΕΥΣΗ οικισμος
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Κ Ο Λ
Ιερισσος

Ε.Π.Α
82-84

Π Ο Σ Ι Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Υ

Γ. 29.435/86
εγκρίσεως γενικού Πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.

17 Απριλίου 1986.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους
Area served by cesspools

Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων
Skeleton sanitary sewers

Σημειο εκβολης ακαθαρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστασιο
Pumping station

Βασικοι αγωγοι παντορροικου δικτυου
Skeleton sewer of combined system

Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plant

ρισσος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000 φ - $40^{0}15'$ λ - $00^{0}15'$ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1980	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΓΥΣ. 1:5000

4406.7 | 4406.8 | 18000 | 15000 | 4416.1 | 4416.2

ΜΑΔΕΜΛΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΒΑΝΑΚΙΣ	ΝΙΚΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ	ΚΩΣΤΑΣ
ΒΛΑΧΒΕΗΣ	ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ	ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

ΧΑΡΤΗΣ Π 2.3.2 – 2.4.2

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ,
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


7000 6500 6000



Ε.Π.Α
82-84

Π-212 ΓΠΣ





Γ. 29435/86
εγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.

17 Απριλίου 1986.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.
Βας. [signature]

Ιερισσός

Αγ. Παύλος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000
φ- 40°15′
λ- 00°15′ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1980

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΓΥΣ. 1:5.000

4406.7 | 4406.8 | 4416.1 | 4416.2
18000 | 15000 | 9500 | 5000


ΜΑΔΕΜΛΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΘΑΝΑΚΙΣ	ΝΙΚΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ	ΚΩΣΤΑΣ
ΠΛΑΚΘΕΗΣ	ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΡΑΣΣΗΣ	ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Ο Δ Ο Μ Η

ΧΑΡΤΗΣ
Π-21.2

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Χρυσονέρι
Ακ Κλεισούρι
Καλύβια
Γομάτιου
Ιερισσός
Άρρυδα



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α 82-84

Π.19 ΓΠΣ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια σχεδιου πολης 1990
Town plan boundaries 19

Ζωνη προστασιας ακτων
Protected costal zone

Ζωνη προστασιας οικοσυστηματων ειδικου ενδιαφεροντος:
Protected ecosystems of special interest

Χερσαια
Terrestrial

Υδατινα
Aquatic

Ζωνη προστασιας υποβαθμισμενων οικοσυστηματων
Deteriorated ecosystems for protection

Ζωνη προστασιας δασων
Protected woodlandzone

Ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας
Protected agricultural land zone

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Ζωνη προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων ιστορικης κ παραδοσιακης κληρονομιας
Zone of architectural heritage

Ζωνη προστασιας ορυκτου πλουτου
Protection zone of mineral resources

Οχλουσες χρησεις προς απομακρυνση
Abnoxious land uses to be removed

Νεες θεσεις μεταφορας οχλουσων χρησεων
New installation sites

Ζωνη που προτεινεται να μπει σε ιδιο νομικο καθεστως
Zone of special land policy

Ζωνη που προτεινεται για ειδικη μελετη
Zone of special study

Ζωνη απαγορευσης κατατμησης
Land division restraint zone

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000 φ- 40°15' λ- 23°45' ΑΝΑΤ ΓΚΡΗΝ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1969	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

40°30' 40°28' 40°21' 40°15'
ΑΡΝΑΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑ
23°46' 23°56' 24°00'

ΜΑΔΕΜΛΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΒΑΝΑΚΙΣ	ΝΙΚΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ	ΚΩΣΤΑΣ
ΒΛΑΧΒΕΗΣ	ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ	ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ



Κ Ο Λ
Ιερισσος

Ε.Π.Α
82-84

Π-1.7 Γ.Π.Σ

Ο Σ Ι Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Υ

Ορια σχεδιου πολης 1990
Town plan boundaries

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του' 23
Limits of pre-1923 settlement

ΖΟΕ Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Urban development control zone limits

Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Specially enhanced plot-ratio for specified target groups

ΖΕΕ Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones

ΖΕΚ Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive zones

Ορια περιοχης αναπλασης
Renewal-area limits


Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Area of environmental improvement

Αλλες ζωνες
Other zones

Γ. 29435/86.
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.

17 Απριλίου 1986.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Βασ. Γρυμπ...



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000 φ- 40°15' λ- 00°15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1980	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2 ΚΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΓΥΣ 1 5.000




ΜΑΔΙΜΑΝΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΚΑΝΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ	ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛΑΧΗΣ	ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ	ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.7	ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Κ Ο Λ
Ιερισσος
44,0
1,00



Π-14 Γ.Π.Σ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1990
Town-plan limits 1990

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Περιοχη επεκτασης
Expansion area

Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982
Outside town plan 1982 high density built-up area

Π-15 Γ.Π.Σ

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
Urban unit limits


1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban-unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot-ratio per urban-unit

Γ. 29435/86
Επικύρωσις γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.

17 Απριλίου 1986.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000 φ - 40°15' λ - 00°15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1980	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΓΥΣ 1:5000




ΜΑΔΕΜΛΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΒΑΝΑΚΙΣ	ΝΙΚΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ	ΚΩΣΤΑΣ
ΒΛΑΧΒΕΗΣ	ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ	ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-14 -15	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Κ Ο Λ



Ορια Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits	Προνοια. / Welfare
Ορια ΖΟΕ / Urban development control zone limits	Παιδικος σταθμος / Infant school
Ορια σχεδιου πολης 1950 / Town-plan boundaries 19	Γηροκομειο / Home for the aged
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982 / Town-plan limits 1982	Βρεφοκομειο / Public nursery
Ορια οικισμου προ του '23 / Limits of pre-1923 settlements	Αθλητισμος / Sports
Ορια "πραγματικης πολης" 1982 / Development area limits 1982	Γηπεδα / Playing fields
Ορια συνοικιας / District limits	Σταδια / Stadiums
Ορια γειτονιας / Neighborhood limits	Κολυμβητηριο / Swimming pool
Κεντρικες λειτουργιες πολης / Central area	Γυμναστηριο / Gymnasium
Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας / Local centre (district-neighborhood)	
Αρτηρια / Arterial street	Πολιτιστικες λειτουργιες / Cultural services
Συλλεκτηρια / Collector street	Βιοτεχνια / Manufacturing
κατοικια / Residential area	Χονδρεμποριο / Wholesale
Αμιγης παραθεριστικη κατοικια / Second home	Αποθηκες-Ψυγεια / Warehouses-refrigeration plants
Γενικη κατοικια / Mixed residential	Γεωργικη γη / Agricultural land
Γενικη παραθεριστικη κατοικια / Mixed second-home	Περιαστικο πρασινο / Green area outside city limits
Εκπαιδευση / Education	Αστικο πρασινο - Ελευθεροι χωροι / Green area, open space
Νηπιαγωγειο / Nursery	Τουρισμος - Αναψυχη / Tourism - Recreation
Δημοτικο / Primary	Ιδιαιτερες χρησεις / Special uses
Γυμνασιο / Junior secondary	Αρχαιολογικοι χωροι / Archeological sites
Λυκειο / Senior secondary	Νεκροταφεια / Cemeteries
Μεταλυκειακα κεντρα / Post lyceum educational centers	Χωροι σταθμευσης εκτος οδου / Parking spaces
Μεση επαγγελματικη σχολη / Elementary vocational training school	Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων / Public transport installations
Περιθαλψη / Health	Σταθμος λεωφορειων / Bus station
Περιφερειακο ιατρειο / Regional dispensary	Σταθμος φορτηγων / Truck station
Αγροτικο κτηνιατρειο / Rural veterinary	Λιμανι / Harbor
Κεντρο υγειας / Centre of public health	

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000 φ - 40°15' λ - 00°15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1980	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Γ.Υ.Σ. 1:5.000

4406.7 | 4406.8 | 16.000 | 15000 | 4416.1 | 4416.2

ΜΑΔΕΜΑΝΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΒΑΝΑΚΙΣ	ΝΙΚΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ	ΚΩΣΤΑΣ
ΒΛΑΧΒΕΗΣ	ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ	ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Π-1.3.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Π Ο Σ Ι Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Υ

Γ. 29433/86
εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.


17 Απριλίου 1986


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βασ. Γρ...

Παύλος

7000 6500





Π Ο Σ   Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Υ

Γ. 29435/86
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής.

17 Απριλίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βασ. Ευθυμίου

Π-1.11 ΓΠΣ

Ορια σχεδιου πολης 1990
Town-plan boundaries 1987

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre.1923 settlement

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town-plan limits 1982

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

ΖΚΟ Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης
Zones of planning control

1.Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Τοπικα κεντρα πολεοδομικων ενοτητων/γειτονιων
Local centre.district/neighborhood

Επεκταση σχεδιου πολεως
Town plan expansion

Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Green area-open spaces

Κατοικια
Residential area

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism-recreation

Βιομηχανια
Industry

Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses

Βιοτεχνια
Manufacturing

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Χονδρεμποριο
Wholesale

Αρτηρια
Arterial street

Εκπαιδευση
Education

Συλλεκτηρια
Collector street

Περιθαλψη
Health

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Προνοια
Welfare

Σταθμος φορτηγων
Truck station

Αθλητισμος
Sports

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Λιμανι
Harbor

ΖΚΣ Οριο ζωνης κοινωνικου συντελεστη
Specially enhanced plot ratio for specified target groups

Οριο αναπτυξιακης ζωνης χονδρικου εμποριου και αποθηκων
Whole sale and warehouses development zone limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης-παρκων βιοτεχνιας
Manufacturing park development zone limit

Οριο ζωνης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Environment improvement zone limits

Οριο ζωνης προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Zone limit of protected areas of historical interest


Οριο ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος
Protection natural environment limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου
Touristic development zone limit

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100 000 Φ- 40°15' Λ- 00°15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1980	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Γ.Υ.Σ. 1:5.000



ΜΑΔΕΜΑΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΒΑΝΑΚΙΣ	ΝΙΚΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΓΔΑΛΗΣ	ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛΑΧΒΕΗΣ	ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ	ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΕΛΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΤΑΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.11	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ